

Приложение №1 к договору  
на капитальный ремонт (замена)  
насосной станции водяного  
пожаротушения корпуса №2  
№032/03-К от 15.03.2018 г.

**«СОГЛАСОВАНО»**

Генеральный директор ООО «СКБ»

С.А. Муховиков

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года



**«УТВЕРЖДАЮ»**

Генеральный директор ООО «Сервис»

А.М. Одинцов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года



## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение капитального ремонта (замена) насосной станции  
водяного пожаротушения корпуса №2 на объекте  
Жилой комплекс «Золотые Ключи 2»**

на объект: Жилой комплекс «Золотые Ключи 2»

по адресу: г. Москва, ул. Минская, д.1 Г, корпус 2

**1. Выполнение капитального ремонта (замена) насосной станции  
водяного пожаротушения корпуса №2 на объекте  
Жилой комплекс «Золотые Ключи 2»**

**1.1 Технические требования:**

Согласно требованиям действующих норм пожарной безопасности автоматическая установка водяного пожаротушения (далее АУПТ) должна содержаться в работоспособном состоянии.

В качестве аппаратуры управления применить контрольно-приемные приборы и оборудование «СПРУТ-2» компании ООО «Плазма-Т» (Россия, г.Москва).

Кабели для монтажа автоматики АУПТ в насосной станции предусмотреть негорючими с низким газо-дымовыделением. Кабельные трассы автоматики АУПТ в насосной станции защищаемых помещениях выполнить в гибких трубах ПВХ, в пластиковых электрических коробах по строительным конструкциям (стенам, потолкам или по лоткам). Шлейфы сигнализации прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов.

Электропитание элементов автоматики АУПТ в насосной станции выполнить в соответствии со следующими техническими характеристиками электроприёмников:

- категория установки по обеспечению электроэнергией - 1 категория;
- род тока – переменный;
- частота – 50 Гц;
- напряжение – 380 В.

В качестве резервированных источников питания предусмотреть РИП-12 исп.06.

На всё оборудование, применяемое при монтаже автоматики АУПТ в насосной станции представить сертификаты соответствия и сертификаты пожарной безопасности.

**1.2. Объем выполняемых работ:**

2. Капитальный ремонт (замена) насосной станции водяного пожаротушения корпуса 2 жилого комплекса «Золотые Ключи» по адресу: г. Москва, ул. Минская, д.1 Г, с выводом лучей в помещение диспетчерской.

Срок выполнения работ 180 (сто восемьдесят) рабочих дней.

Стоимость работ – в соответствии со сметой (приложение №1 к настоящему Техническому заданию).

**1.3. Общие требования к выполнению работ:**

- наличие лицензии МЧС России на производство работ по монтажу;
- список сотрудников для проведения проверки в службе режима;
- наличие документов, подтверждающих квалификацию специалистов;

**1.4. Требования к качеству работ:**

Работы должны быть качественно выполнены с соблюдением настоящего Технического задания, последовательности выполняемых работ, требований СП 5.13130.2009, СП 3.13130.2009, НПБ 88-2001\*.

**1.5. Приложения к настоящему Техническому заданию:**

Приложение №1 –Смета на \_\_ л.

**РАЗРАБОТАЛ**

Инженер слаботочных систем

ООО «Сервис»



А.Н. Парфенченков