



Техническое задание

Работы по капитальному ремонту покрытия внутренних стен и потолка паркинга расположенного по адресу:
г.Москва, улица Минская д. 1 "Г"
следующем объеме:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Стены и колонны				
1	Восстановление разрушенного слоя бетона и устройство гидроизоляции стен материалами фирмы "Вандекс" в подземных сооружениях, устройство антикоррозийной защиты арматуры полимерцементными материалами	1 м2	200	
2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см2	100 м борозд	12	
3	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	46	
4	Простое оштукатуривание стен цементным раствором по камню и бетону внутри зданий	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	46	
5	Гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала "Глимс-Водостоп" толщиной слоя 2 мм	100 м2	10,5	
6	Сплошное выравнивание штукатурки стен, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	12	
7	Перхлорвиниловая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности по штукатурке или бетону	100 м2 окрашиваемой поверхности	46	
Потолок				
8	Разборка дополнительного слоя из гипсокартонных листов с металлическим каркасом	100 м2 перегородок за вычетом проемов	2	
9	Устройство дополнительного слоя из гипсокартонных листов с металлическим каркасом	100 м2 перегородок за вычетом проемов	2	
10	Сплошное выравнивание штукатурки потолков, внутри здания цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм	100 м2	6	
11	Гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала "Глимс-Водостоп" толщиной слоя 2 мм	100 м2	2	
12	Окраска водно-дисперсионными латексными составами улучшенная по штукатурке потолков	100 м2	6	
13	Изоляция поверхностей пенополиуретаном толщиной 50 мм методом напыления	1 м2 изолируемой поверхности	50	
14	Обшивка оцинкованных листами по металлическому каркасу	100 м2	0,5	
Пол 1-й уровень				
15	Пробивка борозд в железобетонных конструкциях полов, стен, площадь сечения до 100 см2	100 м борозд	0,6	
16	Гидроизоляция стен, фундаментов боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0,4	
17	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадь сечения до 20 см2	100 м борозд	2	
18	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	1,2	
19	Гидроизоляция поверхностей из подвижно-пластичного материала "Глимс-Водостоп" толщиной слоя 2 мм	100 м2	1,2	
20	Обшивка алюминиевыми листами по металлическому каркасу	100 м2	1,2	

Заказчик

Подрядчик